
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa sali wielofunkcyjnej (jadalnia , sala lekcyjna)
ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wojska Polskiego
INWESTOR : Warsztat ZSTE
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego, 63-400 Ostrów Wielkopolski
WYKONAWCA ROBÓT : Nie ustalony
BRANŻA : budowlana-instalacyjna - elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2018-09-21

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-09-21

Data zatwierdzenia

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont sali wielofunkcyjnej					
1		Prace remontowe			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	NNRNKB 202 d.1 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 39.20	m ²		
			m ²	39.200	
				RAZEM	39.200
3	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94.20	m ²		
			m ²	94.200	
				RAZEM	94.200
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 39.20+94.20	m ²		
			m ²	133.400	
				RAZEM	133.400
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze białym 34.20	m ²		
			m ²	34.200	
				RAZEM	34.200
6	KNR AT-27 d.1 0102-03 analogia	Usunięcie powłok żywicznych 29.00*1.50	m ²		
			m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
7	KNR 0-23 d.1 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 94.20	m ²		
			m ²	94.200	
				RAZEM	94.200
8	KNR 2-02 d.1 0815-03 analogia	Szpachlowanie zaprawą klejową warstwy siatki 94.20	m ²		
			m ²	94.200	
				RAZEM	94.200
9	NNRNKB 202 d.1 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 94.20	m ²		
			m ²	94.200	
				RAZEM	94.200
10	KNR 4-01 d.1 1204-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi ścian kolorach 94.20	m ²		
			m ²	94.200	
				RAZEM	94.200
11	KNR 4-01 d.1 1207-02 analogia	Malowanie farbami lateksowymi pasów w kolorach żółtych Krotność = 5 14.00	m		
			m	14.000	
				RAZEM	14.000
12	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.20*1.80	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
13	KNR 0-12 d.1 0829-05	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 60 cm - na klej (fartuszek przy umywalce) 1.20*1.80	m ²		
			m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
14	KNR 4-01 d.1 0819-07	Uzupełnienie płytek okładzinowych na cokole i w progu wejściowym 6	plyt.		
			plyt.	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 4-01 d.1 0819-08	Uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych - każda następna 12	plyt.		
			plyt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-02 d.1 0517-01	Wykonanie rur przyłącznych do grzejników Obmiar dodatkowy - łączna długość 12.00 6	kpl.		
			m		12.000
			kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-17	Wentylatory z polichloru winylu o średnicy otworu ssącego do 200 mm	szt.		
d.1	0208-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18		Wykonie i montaż piktogramów na drzwiach	szt.		
d.1	wycena indywidualna	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000