
KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczenia na magazyn wielkogabarytowych pomocy dydaktycznych w budynku "D"
ADRES INWESTYCJI: Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 10
NAZWA INWESTORA: Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
ADRES INWESTORA: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Kantaka 6
BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: marzec 2019 r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2019 r.

Data zatwierdzenia

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Razem	Udział %
1	Otwór drzwiowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Roboty malarskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: ***zero i 00/100 zł***

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski								
1		Otwór drzwiowy						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	20,000	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	1,1400	0,00	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	7,1400	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	1,000	0,00			
1*		-- R -- robocizna 2,58 r-g/szt.	r-g	2,5800	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR-W 4-01 0348-05	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowej	m3	0,036	0,00			
1*		-- R -- robocizna 41,8 r-g/m3	r-g	1,5048	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Powiększenie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. i wymiarze 0,80x1,90 na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych do wymiaru 1,25x2,40	m2	1,080	0,00			
1*		-- R -- robocizna 6,98 r-g/m2	r-g	7,5384	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR-W 4-01 0314-01	Wykonanie zbrojonych bednarką przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m3	0,048	0,00			
1*		-- R -- robocizna 38,32 r-g/m3	r-g	1,8394	0,00	0,00		
2*		-- M -- cegła budowlana pełna 401 szt/m3	szt	19,2480	0,00		0,00	
3*		cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 108 kg/m3	kg	5,1840	0,00		0,00	
4*		piasek do zapraw 0,28 m3/m3	m3	0,0134	0,00		0,00	

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		bednarka 20 kg/m3	kg	0,9600	0,00		0,00	
6*		drewno okrągłe na stemple budowlane 0,081 m3/m3	m3	0,0039	0,00		0,00	
7*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0,056 m3/m3	m3	0,0027	0,00		0,00	
8*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0,117 m3/m3	m3	0,0056	0,00		0,00	
9*		gwoździe budowlane okrągłe gołe' 3,18 kg/m3	kg	0,1526	0,00		0,00	
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
11*		betoniarka 150 dm3 0,46 m-g/m3	m-g	0,0221	0,00			0,00
12*		wyciąg 2,26 m-g/m3	m-g	0,1085	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0322-03	Obsadzenie drzwi PCW o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2	2,733	0,00			
1*		-- R -- robocizna 4,75 r-g/m2	r-g	12,9818	0,00	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 3,45 kg/m2	kg	9,4289	0,00		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,008 m3/m2	m3	0,0219	0,00		0,00	
4*		drzwi pełne PCW kompletne 1 m2/m2	m2	2,7330	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*		wyciąg 0,09 m-g/m2	m-g	0,2460	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR-W 4-01 0322-10	Otynkowanie styków ościeżnic ze ścianami	m	13,000	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,64 r-g/m	r-g	8,3200	0,00	0,00		
2*		-- M -- cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 0,76 kg/m	kg	9,8800	0,00		0,00	
3*		piasek do zapraw 0,004 m3/m	m3	0,0520	0,00		0,00	
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*		wyciąg 0,01 m-g/m	m-g	0,1300	0,00			0,00

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Otwór drzwiowy				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Roboty malarskie						
8 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m2	6,500	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,595 r-g/m2	r-g	3,8675	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	1,9500	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	6,500	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,52 r-g/m2	r-g	3,3800	0,00	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	1,4300	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0013	0,00			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2	6,500	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,5093*2,6 = 1,32418 r-g/m2	r-g	8,6072	0,00	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 2,5 kg/m2	kg	16,2500	0,00		0,00	
3*		gips budowlany zwykły 1,5 kg/m2	kg	9,7500	0,00		0,00	
4*		narożniki stalowe ze stali kątovej 0,043 szt/m2	szt	0,2795	0,00		0,00	
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		wyciąg 0,0029 m-g/m2	m-g	0,0189	0,00			0,00
7*		środek transportowy 0,0043 m-g/m2	m-g	0,0280	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi - ściany	m2	6,500	0,00			
1*		-- R -- robocizna 0,1391*6,5 = 0,90415 r-g/m2	r-g	5,8770	0,00	0,00		
2*		-- M -- farba lateksowa 0,276 dm3/m2	dm3	1,7940	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Roboty malarskie				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Adaptacja pomieszczenia na magazyn ZSTE Wolności 10 Ostrów Wielkopolski

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Otwór drzwiowy	0,00			
2 Roboty malarskie	0,00			
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł